



～チラシ掲載基本工事表～

●●●●在来浴室から同サイズシステムバス (1坪以内) ●●●●

工期目安6日

工種	主な工事内容	備考	見積金額
解体・運び出し	浴槽・床解体・壁タイル落とし		¥75,000
左官工事	ユニットバス下の基礎モルタル		¥30,000
バス組立施工費		窓は既存のままとなります。	¥75,000
木工事	脱衣所と浴室の間仕切り壁1面	1面のみ・土台腐食時の補修は別途	¥35,000
内装工事	〃	洗面台脱着無し	¥21,000
給排水設備工事	排水位置変更・給排水取り回し	既存位置とほぼ変わらない場合/給湯器は既存使用/	¥35,000
電気工事	照明換気扇用電源工事	暖房乾燥換気扇は別途/脱衣所コンセント追加は別途	¥20,000
換気工事	穴あけ・ダクト配管・外部ベントキャップ	脱衣所パイプファンは別途	¥15,000
廃材処分	コンクリガラ・廃材木・配管・旧浴槽		¥50,000
小計			¥356,000
諸経費(10%)			¥35,600
値引き			¥-29,600
税抜き合計金額			¥362,000

Before-After



各ご家庭によって条件が多様のため、おもいかなうは上記工事内容を基本工事範囲内としてチラシに掲載しております。範囲外の工事につきましては担当者よりご説明の上、その都度増減の御見積となりますので、ご了承ください。

ココロ満たす水廻りリフォーム
おもいかなう

タイルのお風呂からユニットバスってどのくらい工事かかるの？



1日でも使えないと不便な水周り。

おもいかなうではお客様の負担を少しでも減らすべく工期の短縮に努めています。

	1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目	
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
既存浴室解体・撤去	既存解体・撤去											
土間コンクリート・基礎工事				土間								
水道工事（給水・排水・給湯）						配管					配管接続・試運転	
電気工事（配線）			配線									仕上げ
木工事									間仕切り壁補修			
換気工事												
システムバス組立							組立施工					
内装工事											クロス貼	

※環境状況によって、多少の変動があります。