



～チラシ掲載基本工事表～

●●●●流し台からシステムキッチン (I型間口2550) ●●●●

工期目安 **2日**

工種	主な工事内容	備考	見積金額
解体・運び出し	ブロックキッチンの解体・運び出し		¥15,000
下地調整	正面ボード・正面吊り戸用コンパネ	側面の下地調整は別途	¥20,000
キッチンパネル施工	正面ベース上・コンロ側面	但し標準サイズ2枚分迄。追加必要であれば別途	¥30,000
組立施工費	I型の場合	食洗器施工がある場合は別途	¥50,000
給排水設備工事	新設キッチン用の給排水配管・水栓接続	キッチンが既存の位置と変わらない場合。	¥45,000
電気工事	照明換気扇用の電源工事	食洗器施工・IH用電源は別途	¥15,000
換気工事	ダクト配管	排気穴位置替えなし	¥18,000
廃材処分	旧キッチン・廃段ボール・旧配管		¥20,000
その他雑工事	ガス配管・外部配管保温	ヒーター線の交換が要する場合は別途。	¥15,000
小計			¥228,000
諸経費(10%)			¥22,800
値引き			¥-30,800
税抜き合計金額			¥220,000

Before-After



各ご家庭によって条件が多様のため、おもいかうは上記工事内容を基本工事範囲内としてチラシに掲載しております。範囲外の工事につきましては担当者よりご説明の上、その都度増減の御見積となりますので、ご了承ください。

キッチンの入替工事って、何日かかるの？



1日でも使えないと不便なキッチン。

	1日目		2日目	
	AM	PM	AM	PM
養生作業	養生			
既存流し台解体・運び出し	既存解体・撤去			
下地工事		吊り戸下地等		
キッチンパネル施工		施工		
ガス・水道工事（給水給湯排水）	配管取り外し			接続・試運転
電気工事（キッチン照明）	配線取り外し			接続
システムキッチン組立			新規キッチン取り付け	

※環境状況によって、多少の変動があります。

